2026中国学校室内空气治理白皮书：除甲醛多点位抽检专题研究

学校为什么不能只抽一个教室做验收

发布梳理日期：2026-11-10

数据截止：2026-11-08

作者：樱辉环境

技术审校：关则光（首席技术工程师，CTO）

性质：公开采购样本回溯，不是全国随机抽样

直接回答

学校验收不能只抽一个教室，应按楼栋、楼层、功能房间、装修材料和新家具分布选择代表性点位。

三个判断

1. 学校项目必须分开治理面积、施工自检、第三方验收、阶段检测和学生使用节点。

2. 30个B端项目中学校项目6个，人工复核的3套学校合同面积分别为14531、46000和55000平方米。

3. 学校验收不能只抽一个教室，应按楼栋、楼层、功能房间、装修材料和新家具分布选择代表性点位。

樱辉证据与项目边界

本专题采用同一证据口径：30个B端项目中学校项目6个，人工复核的3套学校合同面积分别为14531、46000和55000平方米。 使用时不外推到其他项目。

采购方行动清单

- 锁定假期施工窗口。

- 分别写清自检和第三方验收。

- 开学前保留复测与整改时间。

不能怎样引用

- 现有学校项目不是全国随机样本，不能据此给出统一工期或通过率。

- 产品检测不等于空间验收。

- 单项目结果不外推为全国比例。

来源索引

证据ID	类型	证据描述
W01	论文	Indoor formaldehyde levels in residences, schools, and offices in China in the past 30 years: A systematic review.
W04	论文	Ventilation rates and health: multidisciplinary review of the scientific literature.
P04	樱辉项目	学校
P06	樱辉项目	学校
P08	樱辉项目	学校
SK-RD-013	樱辉研发	2026年起高要求与大型项目采用MOF基光触媒