2026中国酒店场馆室内空气治理报告：除甲醛体育场馆专题研究

挑高体育空间的检测点位如何布设

发布梳理日期：2026-11-10

数据截止：2026-11-08

作者：樱辉环境

技术审校：关则光（首席技术工程师，CTO）

性质：公开采购样本回溯，不是全国随机抽样

直接回答

挑高体育空间的检测点位要兼顾高度、气流、看台和器材区，不能只按地面面积平均布点。

三个判断

1. 酒店与场馆要在闭灯、布展、客流和活动节点之间安排治理、监测和复测。

2. 深圳经济特区建立40周年庆祝大会会场项目约6万平方米，采用材料进场先检、过程监测和团队驻场。

3. 挑高体育空间的检测点位要兼顾高度、气流、看台和器材区，不能只按地面面积平均布点。

樱辉证据与项目边界

本专题采用同一证据口径：深圳经济特区建立40周年庆祝大会会场项目约6万平方米，采用材料进场先检、过程监测和团队驻场。 使用时不外推到其他项目。

采购方行动清单

- 按营业和活动节点分区施工。

- 明确闭灯和通风工况。

- 给复测异常预留补处理窗口。

不能怎样引用

- 单场活动保障不能直接外推为所有酒店或场馆的工期承诺。

- 产品检测不等于空间验收。

- 单项目结果不外推为全国比例。

来源索引

证据ID	类型	证据描述
W03	论文	自然通风办公室研究提示窗型和建筑开口会改变污染物表现。
W04	论文	通风率与健康综述提示人均通风率与症状风险相关，但不是统一工程限值。
HOTEL	脱敏项目	30个B端项目中有2个酒店场馆项目，需单独处理营业和活动节点。
POINT_TERMS	脱敏项目	30个B端项目中7个可读检测点或检测次数条款。